

Tabela de Preços - Sanepar

MOS 5 - JUNHO 24

Código	Descrição	Un. Med.	Valor Unitário
050	POÇOS PROFUNDOS		
050.001	INSTALAÇÃO DE APOIO À EXECUÇÃO DO OBJETO		
050001001	Transporte, instalação e desinstalação- Perfuratriz	ud	R\$ 10.132,72
050001002	Transporte, instalação e desinstalação - Teste de vazão com bomba até 50 HP	ud	R\$ 2.246,07
050001003	Transporte, instalação e desinstalação - Teste de vazão com bomba acima de 50 HP	ud	R\$ 2.790,78
050.002	TRANSPORTE DE MATERIAIS		
050002001	Carga e descarga	t	R\$ 34,92
050.003	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS – RSC		
050003001	DN 152 (6")	m	R\$ 56,69
050003002	DN 203 (8")	m	R\$ 66,97
050003003	DN 254 (10")	m	R\$ 74,47
050003004	DN 305 (12")	m	R\$ 99,41
050003005	DN 356 (14")	m	R\$ 128,51
050003006	DN 381 (15")	m	R\$ 137,71
050003007	DN 406 (16")	m	R\$ 146,82
050003008	DN 458 (18")	m	R\$ 173,57
050.004	ALARGAMENTO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS – RSC		
050004001	6" para 10"	m	R\$ 59,57
050004002	6" para 12"	m	R\$ 89,47
050004003	8" para 12"	m	R\$ 79,53
050.005	PERFURAÇÃO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM		
050005001	DN 152 (6")	m	R\$ 73,65
050005002	DN 203 (8")	m	R\$ 127,98
050005003	DN 254 (10")	m	R\$ 150,03
050005004	DN 305 (12")	m	R\$ 184,21
050005005	DN 356 (14")	m	R\$ 213,30
050005006	DN 381 (15")	m	R\$ 232,64
050005007	DN 406 (16")	m	R\$ 251,99
050005008	DN 458 (18")	m	R\$ 309,14
050.006	ALARGAMENTO ROTOPNEUMÁTICA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM		
050006001	6" para 10"	m	R\$ 120,02
050006002	6" para 12"	m	R\$ 165,79
050006003	8" para 12"	m	R\$ 147,37
050.007	PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS SEDIMENTARES CONSOLIDADAS – RSC		
050007001	DN 216 (8 1/2")	m	R\$ 127,40
050007002	DN 251 (9 7/8")	m	R\$ 140,95
050007003	DN 311 (12 1/4")	m	R\$ 195,31
050007004	DN 375 (14 3/4")	m	R\$ 216,27
050007005	DN 444 (17 1/2")	m	R\$ 376,49
050007006	DN 559 (22")	m	R\$ 508,87
050007007	DN 610 (24")	m	R\$ 634,07
050.008	PERFURAÇÃO ROTATIVA - ROCHAS ÍGNEAS E METAMÓRFICAS - RI / RM		
050008001	DN 216 (8 1/2")	m	R\$ 316,54
050008002	DN 251 (9 7/8")	m	R\$ 498,74
050008003	DN 311 (12 1/4")	m	R\$ 633,04
050008004	DN 375 (14 3/4")	m	R\$ 873,44

25/11/2024 14:12

Pag.

1

2

Tabela de Preços - Sanepar

MOS 5 - JUNHO 24

050008005	DN 444 (17 1/2")	m	R\$ 1.115,07
050.009	PERFURAÇÃO OVERBURDEN C/ REVESTIMENTO SIMULTÂNEO - RI / RM (MATERIAL NÃO INCLUSO)		
050009001	DN 152 (6")	m	R\$ 153,81
050009002	DN 203 (8")	m	R\$ 248,41
050009003	DN 254 (10")	m	R\$ 290,89
050.010	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO AÇO CARBONO PRETO GRAU B		
050010001	DN 152 (6")	m	R\$ 25,06
050010002	DN 203 (8")	m	R\$ 26,57
050010003	DN 254 (10")	m	R\$ 28,68
050010004	DN 305 (12")	m	R\$ 31,85
050010005	DN 356 (14")	m	R\$ 33,83
050010006	DN 406 (16")	m	R\$ 37,36
050010007	DN 457 (18")	m	R\$ 42,67
050010008	DN 508 (20")	m	R\$ 47,96
050.011	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO ESPECIAL AÇO INOX		
050011001	DN 152 (6")	m	R\$ 23,91
050011002	DN 203 (8")	m	R\$ 26,57
050011003	DN 254 (10")	m	R\$ 28,68
050011004	DN 305 (12")	m	R\$ 31,85
050.012	INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO NERVURADO (GEOMECÂNICO)		
050012001	DN 100 (4")	m	R\$ 2,26
050.013	INSTALAÇÃO DE FILTRO EM AÇO INOX, RANHURA CONTÍNUA		
050013001	DN 152 (6")	m	R\$ 25,22
050013002	DN 203 (8")	m	R\$ 28,31
050013003	DN 254 (10")	m	R\$ 30,76
050.014	INSTALAÇÃO DE FILTROS EM PVC RÍGIDO NERVURADO (GEOMECÂNICO)		
050014001	DN 100 (4")	m	R\$ 2,26
050.015	INSTALAÇÃO DE GUIAS CENTRALIZADORAS		
050015001	Diâmetros de 4" até 10"	ud	R\$ 10,36
050.016	CIMENTAÇÃO DO POÇO		
050016001	Fornecimento e aplicação de argamassa de cimento e areia	m³	R\$ 646,44
050016002	Fornecimento e aplicação de nata de cimento	m³	R\$ 667,80
050.017	APLICAÇÃO DE PRÉ-FILTRO		
050017001	Pré-filtro 1,00 a 3,00 mm	m³	R\$ 110,48
050.018	APLICAÇÃO DE FLUIDO PARA PERFURAÇÃO		
050018001	CMC, Bentonita, Polímero sintético ou Soda cáustica em escamas	kg	R\$ 3,16
050.019	APLICAÇÃO DE DISPERSANTE QUÍMICO		
050019001	Aplicação de dispersante químico	kg	R\$ 3,16
050.020	DESENVOLVIMENTO		
050020001	Desenvolvimento com "Air Lifth" - com compressor de 1100 PCM	h	R\$ 714,97
050.021	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA PARA TESTE DE VAZÃO		
050021001	Profundidade até 100,00 m	ud	R\$ 565,98
050021002	Profundidade de 100,10 a 200,00 m	ud	R\$ 848,97
050021003	Profundidade acima de 200,10 m	ud	R\$ 1.131,96
050.022	ENSAIO DE VAZÃO		
050022001	Conjunto moto-bomba até 50 HP com grupo gerador	h	R\$ 363,10
050022002	Conjunto moto-bomba de 51 a 100 HP com grupo gerador	h	R\$ 744,90
050022003	Conjunto moto-bomba de 101 a 150 HP com grupo gerador	h	R\$ 1.027,41
050022004	Conjunto moto-bomba de 151 a 200 HP com grupo gerador	h	R\$ 1.487,56
050022005	Recuperação de nível	h	R\$ 189,45

25/11/2024

Pag.

2

2